

Vergleich der berechneten Wasserspiegellagen HQ100

MP Nummerierung flussaufwärts

Berechnung 2011		Ergebnisse HWS Dillfeld 2008			Differenz Vorplanung 2011-Ist 2008
Messpunkt	Vorplanung 2011	2D- Ist	2D- Prognose (ohne Ret.-Ausgl.)	2D- Prognose (mit Ret.-Ausgl.)	
-4	153,79	-	-	-	
-3	153,86	-	-	-	
-2	153,89	-	-	-	
-1	153,94	-	-	-	
0	153,97	-	-	-	
1	154,01	154,09	154,07	154,05	-0,08
2	154,06	154,10	154,02	154,04	-0,04
3	154,10	154,08	153,94	154,18	0,02
4	154,13	154,30	154,46	154,54	-0,17
5	154,14	154,39	154,64	154,67	-0,25
6	Dillbrücke eingestaut, beim Messpunkt Unterkannte Brückenbogen 154,02 m ü. NN				
7	154,23	154,37	154,63	154,66	-0,13
8	154,27	154,41	154,71	154,72	-0,14
9	154,27	154,43	154,76	154,76	-0,16
10	154,32	154,44	154,77	154,77	-0,11
11	154,37	154,43	154,78	154,78	-0,06
12	154,39	154,44	154,80	154,81	-0,05
13	154,42	154,44	154,82	154,82	-0,02
14	154,43	154,44	154,83	154,82	-0,02
15	154,40	154,45	154,85	154,82	-0,05
16	154,45	154,46	154,86	154,83	0,00
17	154,46	154,46	154,87	154,84	0,00
18	154,46	154,47	154,89	154,84	-0,01
19	154,49	154,48	154,90	154,84	0,01
20	154,50	154,52	154,93	154,87	-0,02
21	154,55	154,58	154,97	154,90	-0,03
22	154,76	154,76	155,08	155,02	0,00
23	154,83	154,85	155,13	155,07	-0,02
24	154,86	154,90	155,16	155,11	-0,04
25	154,99	154,97	155,20	155,17	0,02
26	155,04	155,04	155,25	155,20	-0,01
27	155,09	155,15	155,33	155,25	-0,06
28	155,24	155,30	155,43	155,35	-0,05
29	155,34	155,33	155,45	155,39	0,01
30	155,49	155,48	155,60	155,55	0,00