Lahn-Dill-Kreis
Stadt Wetzlar
Gemarkung: Wetzlar
Flur: 38
Maßstab: 1 : 500

Forsthausstraße (K 334)
HA Zentrum in Wetzlar GmbH
Arztpraxen PHV - Dialysezentrum
Humangenetik
Frauenärzte
Imöbss Worscht & Co
Happy Car Wash
Polsterei Emms
Stoll Elektrotechnik
Ralf Reich Inovatieve Zerspanungstechnik
Hörnsheimer Eck
Fußweg 1
Satisloh GmbH
Wilhelm-Loh-Straße
Steuerberater
Autohaus Krion
Euromobil Autovermietung GmbH
CPS
Kistenpfennig AG
Christian-Kremp-Straße
Die Gideons
Schatzkammer Wetzlar - Pfandleihhaus
Wirtschaftsweg 1
Ohnblo Sport- und Gesundheitszentrum
Anglo Paris Autoteile
Ruhl & Co GmbH Metallveredelung
Ernst-Befort-Straße
Styroflink
Höhn - Jäger Autokosmetik Studio
Remotex Gebäudetechnik GmbH
Pierenkemper GmbH Logistikzentrum
Ingenieurbüro Wiedebach
Motik Physiotherapie
Autolackierung Weigel
Malteser Hilfsdienst e.V.
Blatt Form - Seminar, Event, Tagung
Noll Immobilien-gesellschaft
Plano GmbH
Winter EDV
Malerbetrieb Kurt Rölke Inh. Morasch
ESC Software
HiDV
Jakob Reise GmbH
ICU
Volpertshäuser Straße (K 352)

0+010.000
Anpassung an den Bestand R=∞
0+000.000 R=∞
Bauanfang R=490.00
0+035.279 R=490.00 R=250.00
0+100
0+200
0+234.801 R=152.00 R=250.00
0+300
0+328.645 R=152.00 R=∞
0+346.528 R=∞ A=12.500
0+356.844 A=12.500 R=15.00
0+000.000 R=∞
0+369.660 R=15.00 A=12.500
0+380.076 A=12.500 R=∞
0+400
0+407.798 R=∞ R=555.00
0+500
0+510.337 R=555.00 R=∞
0+600
0+610.279 R=∞ A=10.000
0+616.946 A=10.000 R=15.00
0+700
0+784.320 R=457.00 R=∞
0+800
0+820.585 R=∞ R=457.00
0+858.060 A=10.000 R=15.00
0+864.726 R=∞ A=10.000
0+871.874 R=2320.00 R=∞
0+900
0+928.652 R=∞ R=2320.00
0+945.637 R=455.00 R=∞
0+841.224 A=10.000 R=∞
0+847.891 R=15.00 A=10.000
1+000

Die Querung ist barrierefrei, genaue Details in der Ausführungsplanung

N

Zeichenerklärung

- Fahrbahn (geplant)
- Parkstreifen (geplant)
- Gehweg/Fußweg (geplant)
- Grobschlag (geplant)
- Entwässerungsrinne (geplant)
- Schrammbord (geplant)
- Zufahrten (vorhanden)
- Zufahrten (geplant)
- Straßenquerneigung
- vorhandene Beleuchtung umsetzen
- neuer Beleuchtungsstandort
- Bestand beachten, Hydrant, Versorgerkästen versetzen oder umbauen (Strom, Telekom, sonstige)
- Straßeneinlauf (vorhanden)
- Straßeneinlauf (geplant)

Vorabzug

Hinweis des Vermessers:
Aufgrund der Park- und Schottersituation kann nicht gewährleistet werden, dass alle Schieberkappen, Einläufe etc. erkennbar waren und im Plan enthalten sind!

OERTER INGENIEURE
Wasser · Verkehr · Vermessung
Marktstraße 43
57078 Siegen
t: 0271 89040-0
f: 0271 89040-99
e: info@oerter-ingenieure.de
w: oerter-ingenieure.de
Ursulum 7
35396 Gießen
t: 0641 48098-33
f: 0641 48098-35
e: info@oerter-ingenieure.de
w: oerter-ingenieure.de

STADT WETZLAR
Der Magistrat
Tiefbauamt

Proj.-Nr.:	14-49-1-2
Unterlage:	1
Blatt-Nr.:	6/6
B-Plan:	240 d

Stadtteil: Wetzlar

Straßenendausbau Gewerbegebiet Hörnsheimer Eck II

Leistungsphase:	2 - Vorplanung	
Aufmaß:	2014	Wedel
Sachbearbeiter/in:	11/2015	A. Braach
Gezeichnet:	11/2015	A. Hindemith
Geprüft:		
Maßstab:	1 : 500	

Lageplan - Entwurf - Übersicht

BAUDEZERNAT
Datum Stadtbaurat

TIEFBAUAMT
Datum Amtsleiter

Änderungsvermerke

Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name

P:\Wetzlar\14 54 Erneuerung der Verkehrsanlagen in dem Gewerbegebiet Hörnsheimer Eck BVP 3 Erschließung\Zeichnungen\14 54 LP 3 - Lageplan\Entwurf LP-Ü.dwg